



*Consorzio per l'Area di Sviluppo  
Industriale di BARI*

*Ente Pubblico Economico  
con sede in via delle Dalie n.5 - 70026 Modugno  
Legge n. 317/91*

## **COMPUTO METRICO**

**Manutenzione ordinaria ed eventuale manutenzione straordinaria degli impianti idrico-fognanti negli agglomerati industriali Bari-Modugno e Molfetta, nonché del servizio di reperibilità pronto intervento, della durata di un anno.**

---

**Settore Tecnico**

---

---

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
1 Np 01	<p style="text-align: center;"><b>LAVORI A CORPO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Agglomerato Industriale di Bari Modugno (SpCat 1) Acquedotto Industriale di Bari Modugno (Cat 1) Manutenzione Ordinaria (SbCat 1)</b></p> <p>MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICO INDUSTRIALE Controllo giornaliero di tutti gli impianti elettrici e delle componenti idrauliche (valvole di intercettazione, ecc) dei 3 pozzi (pozzo 2-7-9) di adduzione acqua di falda; Controllo giornaliero (alle ore 8:00, alle ore 14:00 ed alle ore 20:00) della cabina di comando dell'impianto di pompaggio, delle 2 pompe di sollevamento, la pompa di riserva, della quantità di acqua presente all'interno del vascone; Verifica e monitoraggio funzionalità dei 3 pozzi Attività presso impianto idrico industriale (servizio annuo)</p>							
	SOMMANO...	a corpo				1,00		
						1,00	31'317,00	31'317,00
2 Np 02	<p style="text-align: center;"><b>Agglomerato Industriale di Molfetta (SpCat 2) Rete Fogna Nera di Molfetta (Cat 7)</b></p> <p>MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNA NERA Servizio di pulizia giornaliera delle griglie di protezione delle pompe sommerse installate nell'impianto di sollevamento della rete di FN dell'agglomerato industriale di Molfetta, comprensivo del mantenimento della pulizia. Controllo giornaliero dei quadri elettrici dell'impianto di sollevamento di Molfetta, del corretto funzionamento degli inverter, registrazione del proprio numero di telefono per segnalazione di eventuali anomalie. Entro due ore dalla ricezione della segnalazione l'impresa dovrà effettuare un sopralluogo per la valutazione dell'anomalia ed entro le 24 ore dovrà formalizzare l'accaduto ad ASI Spa Attività presso impianto di sollevamento fogna nera di Molfetta (servizio annuo)</p>							
	SOMMANO...	a corpo				1,00		
						1,00	54'786,50	54'786,50
	<b>A R I P O R T A R E</b>							86'103,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							86'103,50
3 Np 03	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNA NERA Pulizia a cadenza quadrimestrale della vasca di raccolta dei reflui dell'impianto di sollevamento fogna nera a servizio dell'agglomerato industriale di Molfetta e relativa sanificazione della stessa (pulizia pareti e base della vasca di raccolta oltre l'esportazione del materiale depositato Pulizia vascone reflui Molfetta (servizio annuo)					1,00		
	SOMMANO...	a corpo				1,00	4'791,00	4'791,00
4 Np 04	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNA NERA Pulizia della griglia sita presso il recapito finale della rete di fogna nera consortile a servizio della zona artigianale di Bari Modugno Pulizia griglia finale zona artigianale Modugno (servizio annuo)					1,00		
	SOMMANO...	a corpo				1,00	17'191,50	17'191,50
	<b>Rete Fogna Bianca di Molfetta (Cat 5)</b>							
5 Np 05	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNA BIANCA Pulizia delle griglie delle 10 vasche di raccolta acqua piovane presso l'agglomerato industriale di Molfetta. (2 volte l'anno) Pulizia griglie delle 10 vasche fogna bianca di Molfetta (servizio annuo - ipotizzato due volte l'anno)					1,00		
	SOMMANO...	a corpo				1,00	822,00	822,00
6 Np 06	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNA BIANCA Pulizia delle caditoie di raccolta acqua piovana site lungo i margini stradali consortili, ostruite a seguito di eventi meteorologici significativi. ipotizzato 10 volte anno Pulizia caditoie presso agglomerato industriale di Molfetta e ZA (servizio annuo - ipotizzato due volte l'anno)					1,00		
	SOMMANO...	a corpo				1,00	5'422,00	5'422,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							114'330,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							114'330,00
7 Np 07	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNA BIANCA Pulizia dell'impianto di trattamento acque meteoriche sito in via Pansini Legnami nell'agglomerato industriale di Molfetta. Una volta mese Pulizia impianto Via Pansini Legnami (servizio annuo - ipotizzato due volte l'anno)					1,00		
	SOMMANO...	a corpo				1,00	4'323,60	4'323,60
	<b>Agglomerato Industriale di Bari Modugno (SpCat 1) Rete Fogna Bianca di Bari Modugno (Cat 4)</b>							
8 Np 08	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNA BIANCA Pulizia dell'impianto di trattamento acque meteoriche sito in via VV.FF. Caduti in Servizio nell'agglomerato industriale di Bari Modugno. tre volte anno Pulizia impianto Via VV.FF. Caduti in Servizio (servizio annuo - ipotizzato due volte l'anno)					1,00		
	SOMMANO...	a corpo				1,00	3'137,10	3'137,10
	<b>Rete Fogna Bianca Zona Artigianale di Bari Modugno (Cat 8)</b>							
9 Np 09	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNA BIANCA Pulizia degli impianti di trattamento acque meteoriche siti in via dei Bottai ed in via dei Sarti nella Zona Artigianale di Bari Modugno. Pulizia impianti Zona Artgianale (servizio annuo - ipotizzato due volte l'anno)					1,00		
	SOMMANO...	a corpo				1,00	6'274,20	6'274,20
	<b>Acquedotto Industriale di Bari Modugno (Cat 1)</b>							
10	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							128'064,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							128'064,90
Np 10	IDRICO INDUSTRIALE Lettura dei misuratori di portata presso gli utenti dell'agglomerato industriale di Bari Modugno allacciati alla rete idrico industriale. La presente attività è comprensiva anche della lettura dei misuratori di portata presso i 3 pozzi (pozzo 2-7-9) di adduzione acqua di falda. (Lettura trimestrale) Lettura contatori acquedotto industriale (servizio annuo - 4 letture)					1,00		
	SOMMANO...	a corpo				1,00	2'049,60	2'049,60
	<b>Acquedotto Potabile Zona Artigianale di Bari Modugno (Cat 2)</b>							
11 Np 11	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICO POTABILE Lettura dei misuratori di portata presso gli utenti della Zona Artigianale di Bari Modugno allacciati alla rete idrico potabile. (lettura trimestrale) Lettura contatori acquedotto potabile Zona Artigianale (servizio annuo - 4 letture)					1,00		
	SOMMANO...	a corpo				1,00	3'026,80	3'026,80
12 Np 12	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICO POTABILE Lettura dei misuratori di portata presso gli utenti dell'agglomerato industriale di Molfetta allacciati alla rete idrico potabile. Lettura contatori acquedotto potabile agglomerato Molfetta (servizio annuo - 4 letture)					1,00		
	SOMMANO...	a corpo				1,00	3'193,20	3'193,20
	<b>Rete Fogna Nera Zona Artigianale di Bari Modugno (Cat 6)</b>							
13 Np 13	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNA NERA Assistenza agli operatori AQP per l'attività di campionamento fogna nera presso campionatore automatico sito in prossimità del recapito finale della medesima rete a servizio della Zona Artigianale di Bari Modugno Assistenza AQP per campionamento Zona							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							136'334,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							136'334,50
	Artigianale Servizio annuo ipotizzato 30 volte all'anno					1,00		
	SOMMANO...	a corpo				1,00	807,60	807,60
	<b>Agglomerato Industriale di Molfetta (SpCat 2) Rete Fogna Nera di Molfetta (Cat 7)</b>							
14 Np 14	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNA NERA Assistenza agli operatori AQP per l'attività di campionamento fogna nera presso campionatore automatico sito presso l'impianto di sollevamento reflui a servizio dell'agglomerato di Molfetta Assistenza AQP per campionamento Agglomerato di Molfetta Servizio annuo ipotizzato 30 volte all'anno					1,00		
	SOMMANO...	a corpo				1,00	1'178,40	1'178,40
	<b>Agglomerato Industriale di Bari Modugno (SpCat 1) Acquedotto Potabile Zona Artigianale di Bari Modugno (Cat 2)</b>							
15 Np 15	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICO POTABILE Controllo giornaliero delle componenti elettriche e idrauliche a servizio della disconnessione idraulica della Zona Artigianale di Bari Modugno. Controllo giornaliero dei livelli all'interno dei serbatoi, del quadro comandi e delle elettropompe. (Attività quotidiana) Verifica giornaliera del funzionamento disconnessione idraulica Zona Artigianale Bari Modugno Servizio annuo ipotizzato con almeno 1 o 2 passaggi al giorno					1,00		
	SOMMANO...	a corpo				1,00	7'446,00	7'446,00
	<b>Agglomerato Industriale di Molfetta (SpCat 2) Acquedotto Potabile di Molfetta (Cat 3)</b>							
16 Np 16	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICO POTABILE							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							145'766,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							145'766,50
	Controllo giornaliero delle componenti elettriche e idrauliche a servizio della disconnessione idraulica dell'agglomerato industriale di Molfetta. Controllo giornaliero dei livelli all'interno dei vasconi, del quadro comandi e delle elettropompe. (Attività giornaliera) Verifica giornaliera del funzionamento disconnessione idraulica di Molfetta Servizio annuo ipotizzato con almeno 1 o 2 passaggi al giorno					1,00		
	SOMMANO...	a corpo				1,00	24'455,00	24'455,00
	<b>Reperibilità (SpCat 3) Reperibilità (Cat 9)</b>							
17 Np 17	REPERIBILITA' e PRONTO INTERVENTO Interventi a chiamata da eseguirsi entro le 2h dall'avvenuta comunicazione Servizio annuo di reperibilità a chiamata					1,00		
	SOMMANO...	a corpo				1,00	5'634,00	5'634,00
	<b>Interventi Straordinari (SpCat 4) Interevnti aggiuntivi (Cat 10) Manutenzione straordinaria (SbCat 2)</b>							
18 Np 18	MANUTENZIONE STRAORDINARIA Fondi a disposizione per eventuali interventi di manutenzione straordinaria Eventuali interventi aggiuntivi di manutenzione straordinaria					1,00		
	SOMMANO...	a corpo				1,00	35'000,00	35'000,00
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>							210'855,50
	<b>T O T A L E euro</b>							210'855,50
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	<b>A RIPORTARE</b>							









Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
	<b>R I P O R T O</b>		
	<b><u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u></b>		
C	<b>LAVORI A CORPO euro</b>	210'855,50	100,000
C:001	Agglomerato Industriale di Bari Modugno euro	57'251,50	27,152
C:001.001	Acquedotto Industriale di Bari Modugno euro	33'366,60	15,824
C:001.001.001	Manutenzione Ordinaria euro	33'366,60	15,824
C:001.002	Acquedotto Potabile Zona Artigianale di Bari Modugno euro	13'666,00	6,481
C:001.002.001	Manutenzione Ordinaria euro	13'666,00	6,481
C:001.004	Rete Fogna Bianca di Bari Modugno euro	3'137,10	1,488
C:001.004.001	Manutenzione Ordinaria euro	3'137,10	1,488
C:001.006	Rete Fogna Nera Zona Artigianale di Bari Modugno euro	807,60	0,383
C:001.006.001	Manutenzione Ordinaria euro	807,60	0,383
C:001.008	Rete Fogna Bianca Zona Artigianale di Bari Modugno euro	6'274,20	2,976
C:001.008.001	Manutenzione Ordinaria euro	6'274,20	2,976
C:002	Agglomerato Industriale di Molfetta euro	112'970,00	53,577
C:002.003	Acquedotto Potabile di Molfetta euro	24'455,00	11,598
C:002.003.001	Manutenzione Ordinaria euro	24'455,00	11,598
C:002.005	Rete Fogna Bianca di Molfetta euro	10'567,60	5,012
C:002.005.001	Manutenzione Ordinaria euro	10'567,60	5,012
C:002.007	Rete Fogna Nera di Molfetta euro	77'947,40	36,967
C:002.007.001	Manutenzione Ordinaria euro	77'947,40	36,967
C:003	Reperibilità euro	5'634,00	2,672
C:003.009	Reperibilità euro	5'634,00	2,672
C:003.009.001	Manutenzione Ordinaria euro	5'634,00	2,672
C:004	Interventi Straordinari euro	35'000,00	16,599
C:004.010	Interevnti aggiuntivi euro	35'000,00	16,599
C:004.010.002	Manutenzione straordinaria euro	35'000,00	16,599
	<b>TOTALE euro</b>	210'855,50	100,000
	<b>A R I P O R T A R E</b>		



