




*Consorzio per l'Area di Sviluppo
Industriale di BARI*

*Ente Pubblico Economico
con sede in via delle Dalie n.5 - 70026 Modugno
Legge n. 317/91*

COMPUTO METRICO

Manutenzione ordinaria ed eventuale manutenzione straordinaria degli impianti idrico-fognanti negli agglomerati industriali Bari-Modugno e Molfetta, nonché del servizio di reperibilità pronto intervento, della durata di un anno.

Settore Tecnico

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	LAVORI A CORPO								
1 Np 01	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICO INDUSTRIALE Controllo giornaliero di tutti gli impianti elettrici e delle componenti idrauliche (valvole di intercettazione, ecc) dei 3 pozzi (pozzo 2-7-9) di adduzione acqua di falda; Controllo giornaliero (alle ore 8:00, alle ore 14:00 ed alle ore 20:00) della cabina di comando dell'impianto di pompaggio, delle 2 pompe di sollevamento, la pompa di riserva, della quantità di acqua presente all'interno del vascone; Verifica e monitoraggio funzionalità dei 3 pozzi Attività presso impianto idrico industriale (annuale)						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	31'317,00	31'317,00
2 Np 02	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNA NERA Pulizia giornaliera delle griglie di protezione delle pompe sommerse installate nell'impianto di sollevamento della rete di FN dell'agglomerato industriale di Molfetta, comprensivo del mantenimento della pulizia. Controllo giornaliero dei quadri elettrici dell'impianto di sollevamento di Molfetta, del corretto funzionamento degli inverter, registrazione del proprio numero di telefono per segnalazione di eventuali anomalie. Entro due ore dalla ricezione della segnalazione l'impresa dovrà effettuare un sopralluogo per la valutazione dell'anomalia ed entro le 24 ore dovrà formalizzare l'accaduto ad ASI Spa Attività presso impianto di sollevamento fogna nera di Molfetta (annuale)						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	54'786,50	54'786,50
3 Np 03	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNA NERA Pulizia a cadenza quadrimestrale della vasca di raccolta dei reflui dell'impianto di sollevamento fogna nera a servizio dell'agglomerato industriale di Molfetta e relativa sanificazione della stessa (pulizia pareti e base della vasca di raccolta oltre l'esportazione del materiale depositato Pulizia vascone reflui Molfetta (annuale)						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	4'791,00	4'791,00
4 Np 04	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNA NERA Pulizia della griglia sita presso il recapito finale della rete di fogna nera consortile a servizio della zona artigianale di Bari Modugno Pulizia griglia finale zona artigianale Modugno (annuale)						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	17'191,50	17'191,50
5 Np 05	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNA BIANCA Pulizia delle griglie delle 10 vasche di raccolta acqua piovane presso l'agglomerato industriale di Molfetta. (2 volte l'anno) Pulizia griglie delle 10 vasche fogna bianca di Molfetta (annuale - ipotizzato due volte l'anno)						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	822,00	822,00
6 Np 06	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNA BIANCA Pulizia delle caditoie di raccolta acqua piovana site lungo i margini stradali consortili, ostrate a seguito di eventi meteorologici significativi. ipotizzato 10 volte anno Pulizia caditoie presso agglomerato industriale di Molfetta e ZA (annuale - ipotizzato due volte l'anno)						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	5'422,00	5'422,00
7	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNA BIANCA								
	A R I P O R T A R E								114'330,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								114'330,00
Np 07	Pulizia dell'impianto di trattamento acque meteoriche sito in via Pansini Legnami nell'agglomerato industriale di Molfetta. Una volta mese Pulizia impianto Via Pansini Legnami (annuale - ipotizzato due volte l'anno)						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	4'323,60	4'323,60
8 Np 08	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNA BIANCA Pulizia dell'impianto di trattamento acque meteoriche sito in via VV.FF. Caduti in Servizio nell'agglomerato industriale di Bari Modugno. tre volte anno Pulizia impianto Via VV.FF. Caduti in Servizio (annuale - ipotizzato due volte l'anno)						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	3'137,10	3'137,10
9 Np 09	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNA BIANCA Pulizia degli impianti di trattamento acque meteoriche siti in via dei Bottai ed in via dei Sarti nella Zona Artigianale di Bari Modugno. Pulizia impianti Zona Artgianale (annuale - ipotizzato due volte l'anno)						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	6'274,20	6'274,20
10 Np 10	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICO INDUSTRIALE Lettura dei misuratori di portata presso gli utenti dell'agglomerato industriale di Bari Modugno allacciati alla rete idrico industriale. La presente attività è comprensiva anche della lettura dei misuratori di portata presso i 3 pozzi (pozzo 2-7-9) di adduzione acqua di falda. (Lettura trimestrale) Lettura contatori acquedotto industriale (annuale - 4 letture)						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	2'049,60	2'049,60
11 Np 11	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICO POTABILE Lettura dei misuratori di portata presso gli utenti della Zona Artigianale di Bari Modugno allacciati alla rete idrico potabile. (lettura trimestrale) Lettura contatori acquedotto potabile Zona Artigianale (annuale - 4 letture)						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	3'026,80	3'026,80
12 Np 12	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICO POTABILE Lettura dei misuratori di portata presso gli utenti dell'agglomerato industriale di Molfetta allacciati alla rete idrico potabile. Lettura contatori acquedotto potabile agglomerato Molfetta (annuale - 4 letture)						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	3'193,20	3'193,20
13 Np 13	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNA NERA Assistenza agli operatori AQP per l'attività di campionamento fogna nera presso campionatore automatico sito in prossimità del recapito finale della medesima rete a servizio della Zona Artigianale di Bari Modugno Assistenza AQP per campionamento Zona Artigianale Attività annuale - ipotizzato 30 volte all'anno						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	807,60	807,60
14 Np 14	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNA NERA Assistenza agli operatori AQP per l'attività di campionamento fogna nera presso campionatore automatico sito presso l'impianto di								
	A R I P O R T A R E								137'142,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								137'142,10
15 Np 15	sollevamento reflui a servizio dell'agglomerato di Molfetta Assistenza AQP per campionamento Agglomerato di Molfetta Attività annuale - ipotizzato 30 volte all'anno	a corpo					1,00		
	SOMMANO...						1,00	1'178,40	1'178,40
16 Np 16	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICO POTABILE Controllo giornaliero delle componenti elettriche e idrauliche a servizio della disconnessione idraulica della Zona Artigianale di Bari Modugno. Controllo giornaliero dei livelli all'interno dei serbatoi, del quadro comandi e delle elettropompe. (Attività quotidiana) Verifica giornaliera del funzionamento disconnessione idraulica Zona Artigianale Bari Modugno Attività annuale - ipotizzato con almeno 1 o 2 passaggi al giorno	a corpo					1,00		
	SOMMANO...						1,00	7'446,00	7'446,00
17 Np 17	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICO POTABILE Controllo giornaliero delle componenti elettriche e idrauliche a servizio della disconnessione idraulica dell'agglomerato industriale di Molfetta. Controllo giornaliero dei livelli all'interno dei vasconi, del quadro comandi e delle elettropompe. (Attività giornaliera) Verifica giornaliera del funzionamento disconnessione idraulica di Molfetta Attività annuale - ipotizzato con almeno 1 o 2 passaggi al giorno	a corpo					1,00		
	SOMMANO...						1,00	24'455,00	24'455,00
18 Np 18	REPERIBILITA' e PRONTO INTERVENTO Interventi a chiamata da eseguirsi entro le 2h dall'avvenuta comunicazione Servizio annuo di reperibilità a chiamata	a corpo					1,00		
	SOMMANO...						1,00	5'634,00	5'634,00
18 Np 18	MANUTENZIONE STRAORDINARIA Fondi a disposizione per eventuali interventi di manutenzione straordinaria Eventuali interventi aggiuntivi di manutenzione straordinaria	a corpo					1,00		
	SOMMANO...						1,00	35'000,00	35'000,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro								210'855,50
	T O T A L E euro								210'855,50
	Modugno, 17/02/2025								
	Il Tecnico Settore Tecnico								
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	A R I P O R T A R E								